


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA:

1. SYSTEMOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA , MONTAŻ NIEWIDOCZNY , KOLOR (I) RAL
2. SYSTEMOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA , MONTAŻ NIEWIDOCZNY , KOLOR (II) RAL
3. SYSTEMOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA, POWIERZCHNIA RYFLOWANA, MONTAŻ NIEWIDOCZNY, KOLOR (III) RAL
4. FASADA SZKLANA, SYSTEMOWA (ALUMINIUM) KOLOR GRAFITOWY, SZKŁO BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE, MAX. WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA 1,1 [W/(m2·K)], PAS DOLNY - SZKŁO NIEPRZEZIERNE
5. OKNO ALUMINIOWE Z NAŚWIETLEM FIX, MAKS.WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA 1,1 [W/(m2·K)], KOLOR RAL
6. SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA ROZBICIE, DO WYSOKOŚCI 3m OD POZIOMU TARASU, NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE UL. KRYPSKA 39 04-082 WARSZAWA	WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEŻONE 2016		PROJEKTANT: ARCH. PAWEŁ NOWAK UPR. NR MA/028/05
	<div><div><div>ES PRO</div><div>ES-PRO PAWEŁ NOWAK UL. MIEDZYBORSKA 50/76, 04-041 WARSZAWA, TEL: +48 601 21 27 87, E-MAIL: biuro@es-pro.pl, www. es-pro.pl</div></div></div>		BRANŻA: ARCHITEKTURA UKŁAD FUNKCJONALNY
NAZWA INWESTYCJI / ADRES INWESTYCJI: PRZYCHODNIA ZDROWIA W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE PRZY UL. PODOLSKIEJ / STYRSKIEJ W WARSZAWIE, NA DZIAŁCE NR EW. 247, W OBRĘBIE:3-04-16	FAZA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA
	DATA OPRACOWANIA: 27.12.2016	SKALA: 1:150	NR RYSUNKU: P.F.U. A-08